



## کاربرگ استانداردهای نصب انشعاب آب

مشترک محترم، موارد ذیل قبل از انجام و حین عملیات نصب انشعاب آب از وظایف شما می‌باشد که در صورت عدم انجام آن مسئولیتی در خصوص تأخیر در نصب انشعاب آب و یا خدمات پس از نصب متوجه این شرکت نخواهد بود:

- مشترک موظف به اخذ مجوز حفاری و تأییدیه سازمان نظام مهندسی (طبق بند ۲ ذیل) می‌باشد و در صورت عدم انجام آن پیمانکار مجاز به نصب انشعاب آب ملک نخواهد بود.
- در مواردیکه متقاضیان انشعاب آب دارای املاکی بیش از ۳ سقف می‌باشند ملزم به انجام استانداردهای سازمان نظام مهندسی استان در خصوص تأسیسات آب می‌باشند که در این خصوص پس از اخذ تأییدیه مهندسین ناظر سازمان نظام مهندسی نسبت به نصب انشعاب آب اقدام خواهد گردید.
- براساس بند ۲۳-۴ آیین نامه عملیاتی شرکت، رفع موانع مسیر حفاری انشعاب و آماده سازی محل نصب و جای کنتور در ساختمان قبل از انجام عملیات حفاری بعهده مشترک می‌باشد. در صورتیکه محل نصب در زمین باشد مشترک می‌بایست نسبت به تهیه و ساخت حوضچه مناسب (جهت جلوگیری از سرقت کنتور و حفظ سلامت کنتور) قبل از انجام عملیات نصب اقدام کرده باشد.
- مرئی نگه داشتن محفظه شیر قطع و وصل الزامی و بعهده مشترک می‌باشد.
- حضور مشترک در هنگام نصب و تحویل انشعاب پس از پایان عملیات فرایند نصب به ایشان الزامی است.

مشترک محترم، در خصوص نصب انشعاب آب و لزوم رعایت استانداردهای نصب، موارد ذیل جهت اطلاع به استحضار می‌رسد در صورت مشاهده عدم رعایت آن توسط پیمانکار، طی تماس تلفنی با سامانه ارتباطی ۱۲۲ موارد تخلف را اعلام تا نسبت به رفع موارد، اقدامات لازم صورت پذیرد:

- عمق حفاری حداقل به میزان ۷۰ سانتیمتر جهت حفاظت انشعاب و جلوگیری از یخ زدگی در فصل زمستان الزامی می‌باشد.
- پیمانکار موظف است نسبت به خاکریزی اطراف لوله و اتصالات با خاک سرندی و کوبش آن با وسایل دستی جهت حفاظت بهتر از انشعاب اقدام نماید.
- پیمانکار موظف به قرار دادن نوار اخطار شرکت آب و فاضلاب هنگام پر کردن مسیر حفاری در ارتفاع ۲۰ سانتیمتری روی لوله می‌باشد.
- به هیچ عنوان مسیر حفاری بر روی تأسیسات شهری بخصوص گاز نباید قرار داشته باشد.
- برش آسفالت معابر الزاماً باید با استفاده از دستگاه کاتر صورت گیرد. پیمانکار در موارد خاص و ضروری فقط با دستور کارفرما می‌تواند نسبت به استفاده از کمپرسور بادی اقدام نماید. پیمانکار در هیچ شرایطی ملزم به سوزاندن آسفالت نمی‌باشد.
- پیمانکار موظف به پر کردن مسیر حفاری تا سطح زمین و جمع آوری خاکهای اضافی پس از اتمام عملیات نصب می‌باشد.
- به هیچ عنوان نخاله‌های حاصل از حفاری شامل آسفالت و ... نباید داخل کانال حفاری ریخته شود.
- مسئولیت پاکسازی محل (اعم از جمع آوری و حمل آسفالت و خاک مازاد و شستشوی محل حفاری) حداکثر یک روز بعد از نصب انشعاب بعهده پیمانکار است.

- در صورت تأخیر در زمان انجام نصب (تاریخ ذکر شده توسط واحد انشعابات شرکت و حداکثر ۳ روز پس از تاریخ خرید انشعاب) پیمانکار موظف به اطلاع رسانی موضوع و اعلام زمان جدید جهت نصب به مشترک می‌باشد. تأخیر فقط در موارد خاص و با تأیید ناظر مورد قبول می‌باشد.
- با توجه به اینکه کل هزینه نصب از مشترک اخذ و حق الزحمه مأمورین نیز توسط شرکت پرداخت گردیده است اخذ هرگونه وجه از طرف نیروهای پیمانکار ممنوع می‌باشد.

- با توجه به اینکه کل لوازم انشعاب توسط شرکت تهیه و هزینه آن از مشترک اخذ گردیده است تهیه هرگونه جنس و یا پرداخت وجه جهت تهیه جنس از سوی مشترک، براساس اعلام نیروهای پیمانکار ممنوع می‌باشد.

- نصب پلاک بزرگ آب در محل مناسب با پیچ و رول پلاک بر روی دیوار و نصب پلاک کوچک روی کنتور بعهده پیمانکار می‌باشد و در صورتیکه امکان نصب پلاک بزرگ در محل براساس تأیید ناظر شرکت ممکن نباشد پلاک بزرگ تحویل مشترک گردیده و نگهداری از آن و همچنین نصب آن بعهده مشترک می‌باشد.

- عملیات نصب انشعاب به میزان یک سال توسط پیمانکار دارای ضمانت است که در صورت بروز هرگونه ایراد و اشکال در این مدت با اعلام مشترک، پیمانکار موظف به رفع ایراد و اشکال می‌باشد.

- ترمیم مسیر حفاری بعهده شهرداری می‌باشد. در صورت تأخیر در آسفالت و ترمیم مسیر حفاری، با مرکز ارتباط مردمی شهرداری با شماره ۱۳۷ تماس حاصل نمایید.